

GRONDOPSTELLING

Materiaallijst				
12 panelen	Grondafmeting ±	6600 mm breed x 2800 mm diep		
Landscape, 3 hoog, 4 breed		1600mm hoog		
Grondopstelling 20°	dikte panelen	40 mm		
			aantal	prijs incl BTW
Montage materiaal:				
geïmpregneerd vuren 900x900				
-3 x 50cm				
-3 x 150cm				
	mtr		6	
geïmpregneerd vuren 450x700				
-6 x 300cm				
-5 x 150cm				
-3x 270cm				
(totaal 33,60 meter)	mtr		33,6	
- 6 x gegalvaniseerde puntpaalhouder 900x900			6	
- 24 rvs houtdraadbouten met carrosseriering 6x40			24	
- 3 rvs houtdraadbouten met carrosseriering 6x100			3	
- 22 rvs houtdraadbouten met carrosseriering 6x80			22	
Rail 307,5 cm			8	
Eindklemmen 40			16	
Tussenklemmen			16	
RVS montageschroef 63 mm			32	
RVS montageschroef 63 mm voor rail			24	
Solarkabel zwart 4 mm, 10 mtr.			1	
Connectoren MC4 set f/m			1	
Panelen en omvormer:				
Gintech 250 Poly, 3000 Wattpiek			12	
JFY JSI-3000TL, 1 MPPT			1	
Totaal onderdelen				€ 3.493,30
per Wpiek				€ 1,16

Eventueel:

Transport < 25 km.	€	50,00
Aansluitcontrole	€	50,00
Montage panelen en omvormer	nvt	
Meterkast aansluiten incl inst. aut. 16A	€	125,00
Kabel naar meterkast	nvt	
Meerprijs omvormer Power One 3.0 2MPPT	€	371,00
Meerprijs mono full black 255 Wpiek	€	335,00



informatie: 0478-550028 of 06 - 48730301

afhaaladres: Prins Bernhardstraat 5, Venray